Viva-EcoEnergy

BUNGALOW CONTENEUR SIGNATURE STUDIO

QUALITÉ PREMIUM

L : 6m x l : 2,40m x H : 2,50m

1 porte 90 **pleine ou semi-vitrée** + 2 fenêtres 100x110 **ouvrantes & oscillo-battantes** + volets roulants + 1 kitchenette **complète** + 1 prise **RJ45** + 4 prises électriques doubles, Etc. Etc. Etc.
1 wc + 1 large douche **3/4 ronde** + 1 lavabo + 1 cumulus eau chaude + 1 fenêtre 50x50 **ouvrante & oscillo-battante**, 1 prise électrique haute, Etc. Etc. Etc.
"**Prêt à l'emploi**"

13 490€ HT soit **16 188€ TTC**
- TVA 20% récupérable - Départ dépôt Bordeaux (33)

➡️ **Isolation & Galvanisation de qualité maximum !**
➡️ **Toiture scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !**
➡️ **Une finition intérieure en panneaux lisse pour un aspect de finition haut de gamme !**
➡️ **Un intérieur sans aucun câblage électrique apparent !**

Options :
- Panneaux muraux 7016, climatisation réversible, baie vitrée, porte-fenêtre, baie fixe, bardage bois ou composite, verre sécurité, etc.

ℹ️ DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

Structure métallique

• Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une g**alvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
• Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

Protection contre la corrosion et peinture du cadre

• Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
• Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

Sol

• Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
• **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
• **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
• **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

Plancher

• Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm**
(le plus haut de gamme disponible sur le marché)
• Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
• Degré de **résistance au feu B1**

Poteaux d'angles :

• Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

Murs

• Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
• Panneaux intérieur **lisse !**
• Conductivité thermique λ = **0,76w/mk**
• Isolation acoustique 68-74 db, selon ISO L40 / V, degré de **résistance au feu B1**
• Isolation thermique liée aux portes et fenêtres k = **4,8 w / mpk**

Toiture

• **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!) grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
• **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
• **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
• **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**
• Degré de **résistance au feu B1**

Installation électrique

• Tension de fonctionnement 220 V
• Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**