Viva-EcoEnergy

BUNGALOW SIGNATURE

DE TYPE “L”

QUALITÉ PREMIUM

➡️ Étant de veritable fabricant, nous sommes donc en mesure de concevoir pour vous, la taille et configuration de votre choix.

➡️ Nous pouvons concevoir des surfaces allant jusqu'à 12 m de long et 3 m de large pour un seul module.

À partir de **24 990€ HT** soit **29 988€ TTC**

(exemple de prix pour 2 modules de 6m x 2,4m)

- Livraison incluse !
- TVA 20% récupérable

➡️ **Isolation & Galvanisation de qualité maximum ! Rien n'est laissé de côté !**

➡️ **Sol renforcé & scellé grâce à une toile ondulée galvanisée**

➡️ **Toiture renforcé, scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !**

➡️ **Une finition intérieure lisse pour une apparence haut de gamme ! Aucun câble électrique visible !**

➡️ **Une installation électrique complète avec prises doubles et RJ45, boîtier Schneider, etc.**

ℹ️ DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

✅ Structure métallique :

• Profilée à froid de **2 mm** - Acier **S235JO** - Soudées selon **les normes BDS EN10025-2**
• **Galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
• Calcul statique de la structure métallique effectué selon les normes EN

✅ Protection contre la corrosion et peinture du cadre :

• Traitement **anti-corrosion** en accordance aux normes **BDS 10025-2**
• Le cadre en métal est peint avec une peinture **spéciale longue durée finition AAA+**
• L'épaisseur de la couche de peinture après séchage est d'au moins **120 microns**

✅ Sol :

• Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
• **Longerons galvanisés** profilées à froid de **2,5 mm**
• **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
• **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

✅ Plancher :

• Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm**
(le plus haut de gamme disponible sur le marché)
• Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
• Degré de **résistance au feu B1**

✅ Poteaux d'angles :

• Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**

✅ Murs :

• Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
• Panneaux intérieur **lisse !**
• Conductivité thermique λ = **0,76w/mk**
• Isolation acoustique **68-74 db**, selon **ISO L40 / V**, degré de **résistance au feu B1**
• Isolation thermique liée aux portes et fenêtres k = **4,8 w / mpk**

✅ Toiture :

• **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
• **Longerons / Traverses galvanisés** profilées à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
• **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
• **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**
• Degré de **résistance au feu B1**

✅ Installation électrique :

• Tension de fonctionnement 220 V
• Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**